

Przedmiar robót

Remont pomieszcze w budynku Domu Ludowego w Jadownikach Mokrych

Data: 2018-05-23
Zamawiaj cy: UG Wietrzychowicach

Sprawdzaj cy:

Zamawiaj cy:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
1 Sala widowiskowa			
1 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg foli	150,944		m2
2 KNR 202/2003/2 cianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych, ruszt pojedynczy, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01	26,090		m2
3 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewn trzne, wewn trzlokalowe, fabrycznie wyko czone, 1-dzielne pełne, szer. 0,8m z zamkiem i szylde	1,640		m2
4 KI Schody drewniane na scen szr 80cm wys. sceny 1,0m z por cz	1,0000		kpl
5 KNR 202/1611/5 (1) Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe, wysoko do 4'm, nakłady podstawowe	150,0000		m2
6 KNR 1901/1310/1 Usuni cie starej farby olejnej, ługowanie z tynków cian	79,708		m2
7 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) powierzchni tynku	554,9510		m2
8 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłó y, powierzchnie poziome,- sufity	363,200		m2
9 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłó y, powierzchnie pionowe, preparatem	191,751		m2
10 ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach	363,2000		m2
11 ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na cianach	191,7510		m2
12 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podłó y, powierzchnie poziome, preparatem	363,2000		m2
13 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłó y, powierzchnie pionowe, preparatem	191,7510		m2
14 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	363,2000		m2
15 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, cian	156,7600		m2
16 KNR 202/2101/1 (1) Okładziny cian z kamienia gipsowego ozdobnego	38,490		m2
17 KNR 401/408/1 Wymiana drewnianej belki przy scenie	8,900		m
18 KNBK 15/601/2 Lakierowanie belki drewnianej 2-raz	4,005		m2
19 KNKRB 3/702/5 Remont i wymiana drzwi wewn trznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewn trznych	1,435		m2
20 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległó do 1'km	0,0300		m3
21 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r cznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za ka dy dalszy rozpocz ty 1'km ponad 1'km	0,0300	4	m3
22 KI Wymiana i monta nowych karniszy dł 1,9 m szt 10 , 1,95 szt 2, 2,0m szt 1, 5m szt1	29,900		m
23 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, o cie nic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2	5,945		m2
24 KNR 401/705/8 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na murach z cegieł	7,000		m
25 KNRW 401/816/3 Szlifowanie starych parkietów, mechanicznie, posadzka z deszczułek,	117,480		m2
26 ZNPP 12/2205/8 Szlifowanie r czne elementów stolarskich, czyszczenie listew - analogia	41,300		m
27 KNNR 3/807/6 Roboty wyko czeniowe posadzek z deszczułek, lakierowanie	117,480	2	m2
28 KNR 12/1118/1 Wyrównanie podłó a scena	30,1220		m2
29 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podłó y, powierzchnie poziome, preparatem szczepnym	30,1200		m2
30 KNNR 2/1206/1 (1) Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe Typu Tarket antypo lizgow z wywini ciem na cian 10 cm - lub równowa ne	31,6060		m2
31 KNRW 401/353/8 Analogia demonta osłon grzejnikowych	17,280		m2
32 KI Wymiana za lepki wentylacyjnej z blachy powlekanej	1,0000		szt
2 Roboty elektryczne			
33 KNR 403/1133/7 Demonta opraw arowych, porcelanowych lub plafoniery, przykr canych	10,0000		szt
34 KNR 508/504/3 Monta na gotowym podłó u opraw o wietleniowych rastrowych LED z podł czeniem, , przykr cane	4,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
35 KNNR 5/502/1 (1) Oprawy o wietleniowe - Reflektor LED	2,000		kpl
36 KNR 508/504/3 Monta na gotowym podło u opraw o wietleniowych Plafoniere LED z podł czeniem, , przykr cane	10,000		szt
37 KNR 508/504/3 Monta na gotowym podło u opraw o wietleniowych Plafoniere LED z podł czeniem, , w suficie podwieszonym	2,000		szt
38 KNRW 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych o nat eniu pr du do 16`A, podtynkowe ze stykiem ochronnym	6,000		szt
39 KNR 508/309/2 Monta do gotowego podło a gniazd wtyczkowych z podł czeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach	6,0000		szt
40 KI Przeniesienie gniazd wtyczkowych w nowe miejsce	3,0000		szt
41 KNRW 403/307/1 (1) Wymiana wył czników, przeł czników i osprz tu typu "Wierbka" lub podobnych o nat eniu pr du do 10`A, wył cznik lub przycisk 1-biegunowy, ł cznik podtynkowy w puszcze	12,000		szt
42 KNR 508/209/1 (1) Przewody wtynkowe układane w tynku na betonie, ł czny przekrój ył do 7,5`mm2	16,000		m
43 KI Wymiana za lepek puszek elektrycznych	1,0000		kpl
3 Wej cie			
44 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podłóg foli	58,570		m2
45 KNR 14/2012/1 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany - sufit podwieszony wej cie	10,440		m2
46 KNR 1901/1310/1 Usuni cie starej farby olejnej, ługowanie z tynków cian	46,078		m2
47 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówno ci (sfalowa) powierzchni tynku	149,1950		m2
48 ORGB 202/1134/1 (1) Gruntowanie podło y, powierzchnie poziome,- sufity	58,570		m2
49 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podło y, powierzchnie pionowe, preparatem	149,195		m2
50 ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach	58,5700		m2
51 ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na cianach	149,1950		m2
52 ORGB 202/1134/1 (2) Gruntowanie podło y, powierzchnie poziome, preparatem	58,5700		m2
53 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podło y, powierzchnie pionowe, preparatem	149,1950		m2
54 KNR 202/2101/1 (1) Okładziny cian z kamienia gipsowego ozdobnego	13,529		m2
55 KNRW 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	58,5700		m2
56 KNRW 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, cian	89,4710		m2
57 BC 2/605/1 Analogia Malowanie lamperii systemem płatkowym nakrapianym na uprzednio przygotowanym podło u	46,078		m2
58 KNKRB 3/702/5 Remont i wymiana drzwi wewn trznych wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych wewn trznych	4,920		m2
59 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, o cie nic drewnianych, powierzchnia ponad 2`m2	5,945		m2
60 KNR 401/705/8 (2) Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na murach z cegieł	7,000		m
61 KNR 401/1301/7 (1) Analogia wymiana drzwiczek wyczyski kominowej	3,0000		szt
62 KI Dostawa i monta lustra 2x2 m	4,0000		m2
4 Wej cie zew.			
63 KNNRS 3/703/5 Wymiana elementów łusarsko - kowalskich, balustrad - demonta balustrady R= 0,500 M= 0,000 S= 1,000	16,170		m2
64 KNR 202/1207/1 Balustrady z ur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo jednostronne - mocowana do czola płyty	14,700		m
65 KNR 12/1118/1 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podło a	23,588		m2
66 KNR 12/1118/8 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30`cm, metoda zwykla - płytki mrozoodporne i antypo lizgowe	14,718		m2
67 KNR 12/1120/4 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30`cm, cokolik 16`cm, przygotowanie podło a - bok balkonu - płytki mrozoodporne i antypo lizgowe	14,600		m
68 KNR 12/1121/5 Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30`cm - płytki mrozoodporne i antypo lizgowe	6,264		m2
5 Wymiana instalacji CO			
69 KI Spuszczenie wody z instalacji CO R=8	1,0000		kpl
70 KNRW 402/522/3 Demonta grzejników z rur stalowych o ebrowanych, 2-rz dowe G-2, długo ci 0,5-2,0`m	19,0000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilo	Krot.	Jedn.
71 KI Wymiana instalacji CO + spuszczenie zładu + napełnienie + płukanie + próba szczelności - rury stalowe zaciskane	1,0000		kpl
72 KNRW 215/418/7 Grzejnik płytowy uniwersalny typ K22/600/1600, kolor biały	2,0000		szt
73 KNRW 215/418/11 Grzejnik płytowy uniwersalny typ K33/600/1600, kolor biały	9,0000		szt
74 KNRW 215/418/7 Grzejnik płytowy uniwersalny typ K22/600/900, kolor biały	2,0000		szt
75 KNRW 215/418/7 Grzejnik płytowy uniwersalny typ K22/600/1000, kolor biały	1,0000		szt
76 KNRW 215/418/7 Grzejnik płytowy uniwersalny typ K22/500/1000, kolor biały	5,0000		szt
77 KNRW 402/509/1 (1) Wymiana zaworu grzejnikowego lub złoczki, Fi 15 mm, zawór grzejnikowy z głowic	19,0000		szt
78 KNRW 402/509/1 (1) Wymiana zaworu grzejnikowego lub złoczki, Fi 15 mm, zawór grzejnikowy powrotny	19,0000		szt