

## Przedmiar robót

### **Kosztorys Inwestorski -Cmentarz Wojenny w Miechowicach Małych - Etap I-szyi CPV 45000000-7,45200000-9,45453100-8, 45262610-9,45112700-2**

Budowa: **Cmentarz Wojenny w Miechowicach Małych**

Obiekt lub rodzaj robót: **Cmentarz Wojenny w Miechowicach Małych**

Lokalizacja: **Cmentarz Wojenny w Miechowicach Małych**

Kod CPV: **45000000-7 Roboty budowlane**  
**92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe**

Inwestor: **Gmina Wietrzychowice, Wietrzychowice 19 33-270 Wietrzychowice**

Jednostka opracowująca kosztorys: **mgr inż.Marcin Sieja**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kosztorys Inwestorski -Cmentarz Wojenny w Miechowicach Małych - Etap I-szyi CPV 45000000-7,45200000-9,45453100-8, 45262610-9,45112700-2</b>		
1	Element	<b>Remont krzyży wraz z wykonaniem zadaszzenia</b>		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż Krzyża metalowego - wykonanie konserwacji + koszty ponownego montażu w gotowym cokole.	kpl	14,00
1.2	TZKNBK 23/205/14	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy mm - wymiana zadaszzenia krzyży	szt	6,00
1.3	Kalkulacja indywidualna	konserwacja zadaszzenia krzyży	kpl	4,00
2	Element	<b>Wymiana obramowań</b>		
2.1	KNR 231/401/6	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x40'cm, grunt kategorii III-IV	m	178,80
2.2	KNR 231/402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła		
		Wycieszenie ilości robót:		
		: 178.80*0,1*0,1		1,788000
		RAZEM: 1,788000	m3	1,79
2.3	KNR 231/407/5	Obrzeża betonowe, zgodnie z programem na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		
		Wycieszenie ilości robót:		
		: 178.80		178,800000
		RAZEM: 178,800000	m	178,80